Řádkový harmonogram pro vnitřní omítky

S02, S03 - Chodba	Nh/m^2	počet dělníků	Délka směny	Plocha	ΣPh	Doba trvání	1.-2.	3.-4.	5.-6.	7.-8.	9.-10.	11.-12.	13.-14.	15.-16.	17.-18.	19.-20.	21.-22.	23.-24.
Montáž lešení	0,31	3	12	8,30	2,57	0,86												
Postřik stěn dolní části	0,05	3	12	16,285	0,81	0,27												
Postřik stropu	0,08	3	12	8,3	0,66	0,22												
Postřik horní části stěn	0,05	3	12	16,285	0,81	0,27												
Jádrová vrstva stropu	0,39	3	12	8,3	3,24	1,08												
Jádrová vrstva stěn	0,27	3	12	32,57	8,79	2,93												
Štukova vrstva stropu	0,12	3	12	8,3	1,00	0,33												
Štukova vrstva stěn	0,10	3	12	32,57	3,26	1,09												
Demontáž lešení	0,28	3	12	8,3	2,32	0,77												

S04, S19 - Sklepní kóje	Nh/m^2	počet dělníků	Délka směny	Plocha	ΣPh	Doba trvání	1.-2.	3.-4.	5.-6.	7.-8.	9.-10.	11.-12.	13.-14.	15.-16.	17.-18.	19.-20.	21.-22.	23.-24.
Montáž lešení	0,31	3	12	8,26	2,56	0,85												
Postřik stěn dolní části	0,05	3	12	13,24	0,66	0,22												
Postřik stropu	0,08	3	12	8,26	0,66	0,22												
Postřik horní části stěn	0,05	3	12	13,24	0,66	0,22												
Jádrová vrstva stropu	0,39	3	12	8,26	3,22	1,07												
Jádrová vrstva stěn	0,27	3	12	26,46	7,14	2,38												
Štukova vrstva stropu	0,12	3	12	8,26	0,99	0,33												
Štukova vrstva stěn	0,10	3	12	26,46	2,65	0,88												
Demontáž lešení	0,28	3	12	8,26	2,31	0,77												

S05, S18 - Sklepní kóje	Nh/m^2	počet dělníků	Délka směny	Plocha	ΣPh	Doba trvání	1.-2.	3.-4.	5.-6.	7.-8.	9.-10.	11.-12.	13.-14.	15.-16.	17.-18.	19.-20.	21.-22.	23.-24.
Montáž lešení	0,31	3	12	9,38	2,91	0,97												
Postřik stěn dolní části	0,05	3	12	16,02	0,80	0,27												
Postřik stropu	0,08	3	12	9,38	0,75	0,25												
Postřik horní části stěn	0,05	3	12	16,02	0,80	0,27												
Jádrová vrstva stropu	0,39	3	12	9,38	3,66	1,22												
Jádrová vrstva stěn	0,27	3	12	32,04	8,65	2,88												
Štukova vrstva stropu	0,12	3	12	9,38	1,13	0,38												
Štukova vrstva stěn	0,10	3	12	32,04	3,20	1,07												

Demontáž lešení	0,28	3	12	9,38	2,63	0,88												

S06, S17 - Sklepní kóje	Nh/m^2	počet dělníků	Délka směny	Plocha	ΣPh	Doba trvání	1.-2.	3.-4.	5.-6.	7.-8.	9.-10.	11.-12.	13.-14.	15.-16.	17.-18.	19.-20.	21.-22.	23.-24.
Montáž lešení	0,31	3	12	8,99	2,79	0,93												
Postřik stěn dolní části	0,05	3	12	13,9	0,70	0,23												
Postřik stropu	0,08	3	12	8,99	0,72	0,24												
Postřik horní části stěn	0,05	3	12	13,9	0,70	0,23												
Jádrová vrstva stropu	0,39	3	12	8,99	3,51	1,17												
Jádrová vrstva stěn	0,27	3	12	27,8	7,51	2,50												
Štukova vrstva stropu	0,12	3	12	8,99	1,08	0,36												
Štukova vrstva stěn	0,10	3	12	27,8	2,78	0,93												
Demontáž lešení	0,28	3	12	8,99	2,52	0,84												

S07, S16 - Sklepné kóje	Nh/m^2	počet dělníků	Délka směny	Plocha	ΣPh	Doba trvání	1.-2.	3.-4.	5.-6.	7.-8.	9.-10.	11.-12.	13.-14.	15.-16.	17.-18.	19.-20.	21.-22.	23.-24.
Montáž lešení	0,31	3	12	8,68	2,69	0,90												
Postřik stěn dolní části	0,05	3	12	13,64	0,68	0,23												
Postřik stropu	0,08	3	12	8,68	0,69	0,23												
Postřik horní části stěn	0,05	3	12	13,64	0,68	0,23												
Jádrová vrstva stropu	0,39	3	12	8,68	3,39	1,13												
Jádrová vrstva stěn	0,27	3	12	27,27	7,36	2,45												
Štukova vrstva stropu	0,12	3	12	8,68	1,04	0,35												
Štukova vrstva stěn	0,10	3	12	27,27	2,73	0,91												
Demontáž lešení	0,28	3	12	8,68	2,43	0,81												

S08, S15 - WC	Nh/m^2	počet dělníků	Délka směny	Plocha	ΣPh	Doba trvání	1.-2.	3.-4.	5.-6.	7.-8.	9.-10.	11.-12.	13.-14.	15.-16.	17.-18.	19.-20.	21.-22.	23.-24.
Montáž lešení	0,31	2	12	2,56	0,79	0,40												
Postřik stěn dolní části	0,05	1	12	6,48	0,32	0,32												
Postřik stropu	0,08	1	12	2,56	0,20	0,20												
Postřik horní části stěn	0,05	1	12	6,48	0,32	0,32												
Jádrová vrstva stropu	0,39	1	12	2,56	1,00	1,00												
Jádrová vrstva stěn	0,27	1	12	12,96	3,50	3,50												
Štukova vrstva stropu	0,12	1	12	2,56	0,31	0,31												
Štukova vrstva stěn	0,10	1	12	12,96	1,30	1,30												
Demontáž lešení	0,28	2	12	2,56	0,72	0,36												

S09, S14 - Kola + kočárky	Nh/m^2	počet dělníků	Délka směny	Plocha	ΣPh	Doba trvání	1.-2.	3.-4.	5.-6.	7.-8.	9.-10.	11.-12.	13.-14.	15.-16.	17.-18.	19.-20.	21.-22.	23.-24.
Montáž lešení	0,31	3	12	15,25	4,73	1,58												
Postřik stěn dolní části	0,05	3	12	18,8	0,94	0,31												
Postřik stropu	0,08	3	12	15,25	1,22	0,41												
Postřik horní části stěn	0,05	3	12	18,8	0,94	0,31												
Jádrová vrstva stropu	0,39	3	12	15,25	5,95	1,98												
Jádrová vrstva stěn	0,27	3	12	37,61	10,15	3,38												
Štukova vrstva stropu	0,12	3	12	15,25	1,83	0,61												
Štukova vrstva stěn	0,10	3	12	37,61	3,76	1,25												
Demontáž lešení	0,28	3	12	15,25	4,27	1,42												

S11, S13 - Sklad	Nh/m^2	počet dělníků	Délka směny	Plocha	ΣPh	Doba trvání	1.-2.	3.-4.	5.-6.	7.-8.	9.-10.	11.-12.	13.-14.	15.-16.	17.-18.	19.-20.	21.-22.	23.-24.
Montáž lešení	0,31	3	12	15,56	4,82	1,61												
Postřik stěn dolní části	0,05	3	12	18,94	0,95	0,32												
Postřik stropu	0,08	3	12	15,56	1,24	0,41												
Postřik horní části stěn	0,05	3	12	18,94	0,95	0,32												
Jádrová vrstva stropu	0,39	3	12	15,56	6,07	2,02												
Jádrová vrstva stěn	0,27	3	12	37,87	10,22	3,41												
Štukova vrstva stropu	0,12	3	12	15,56	1,87	0,62												
Štukova vrstva stěn	0,10	3	12	37,87	3,79	1,26												
Demontáž lešení	0,28	3	12	15,56	4,36	1,45												

S12 - Sklad	Nh/m^2	počet dělníků	Délka směny	Plocha	ΣPh	Doba trvání	1.-2.	3.-4.	5.-6.	7.-8.	9.-10.	11.-12.	13.-14.	15.-16.	17.-18.	19.-20.	21.-22.	23.-24.
Montáž lešení	0,31	3	12	9,96	3,09	1,03												
Postřik stěn dolní části	0,05	3	12	18,94	0,95	0,32												
Postřik stropu	0,08	3	12	9,96	0,80	0,27												
Postřik horní části stěn	0,05	3	12	18,94	0,95	0,32												
Jádrová vrstva stropu	0,39	3	12	9,96	3,88	1,29												
Jádrová vrstva stěn	0,27	3	12	37,87	10,22	3,41												
Štukova vrstva stropu	0,12	3	12	9,96	1,20	0,40												
Štukova vrstva stěn	0,10	3	12	37,87	3,79	1,26												
Demontáž lešení	0,28	3	12	9,96	2,79	0,93												